

# 浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目竣工环境保护验收意见（先行）

2020 年 1 月 3 日，浙江省三门呈祥汽配有限公司根据《浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县健跳镇三岔工业区；

建设规模：年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套；

主要建设内容：浙江省三门呈祥汽配有限公司位于三门县健跳镇三岔工业区，公司占地面积约 10402 平方米，建筑面积约 7961 平方米。项目总投资 1500 万元，在现有厂区内实施技改项目，利用现有已建生产厂房，不新征用地；购置注塑机、挤出机、破碎机等设备，采用注塑、挤出、下料、缝纫等工艺进行生产，项目建成后将形成年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套的生产能力。

### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2016 年 4 月取得三门县环境保护局的环评批复三环建[2016]13 号《关于浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套项目项目环境影响报告表的批复》，该项目处于前期厂房建设。2016 年 12 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成《浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目环境影

响报告表》，并于 2017 年 1 月 19 日取得台州市生态环境局三门分局（原三门县环境保护局）批复《关于浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目环境影响报告表的批复》（三环建[2017]5 号）。

目前，项目主体工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

### （三）投资情况

总投资为 1500 万元，其中环保投资 22 万元。

### （四）验收范围

本次验收内容为：年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫。

## 二、工程变动情况

本项目工程变动情况详见下表：

项目建设变化情况

| 类别     | 环评内容                   | 实际建设                                     | 是否属于重大变化                         |
|--------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 生产设备   | 注塑机 7 台、下料机 3 台，缝纫机 63 | 注塑机 3 台、挤出机 2 台、破碎机 2 台、下料机 4 台、缝纫机 14 台 | 根据原环评单位出具的环评补充说明内容，项目变动情况不属于重大变化 |
| 车间平面布置 | 注塑车间设置在 2# 厂房          | 注塑车间设置在 1# 厂房西北角                         |                                  |
| 污染防治措施 | /                      | 增加一台静电除油挤出废气处理设施                         |                                  |

## 三、环境保护设施落实情况

### （一）废水

本项目废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运至污水处理厂处理后排放。

## （二）废气

本项目废气主要为挤出废气和注塑废气。注塑废气经集气罩收集后由 15 米高排气筒排放；挤出废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理后由 15 米高排气筒排放。

## （三）噪声

本项目噪声主要为生产过程中各类机械设备运行时产生的噪声。生产过程均于车间内进行，厂内布局较合理，高噪声设备均置于车间内或封闭房间内，生产时关闭门窗。本项目夜间不生产。

## （四）固废

本项目固废主要为废包装材料、生活垃圾。废包装材料等一般固废收集后外卖综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集清运。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

### 1、废水

本项目对废水的处理效率没有明确的要求。

### 2、废气

本项目的废气处理方案的废气处理效率为 75%，基本能达到环评及批复的要求，监测期间的废气的处理效率 79%到 80%之间。

## （二）污染物排放情况

### 1、废水

浙江省三门呈祥汽配有限公司厂区废水排放口的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准的要求，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的要求。

### 2、废气

浙江省三门呈祥汽配有限公司挤出废气处理设施排放口的非甲

烷总烃浓度单次测定值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中的相关标准要求。注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃浓度单次测定值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中的相关标准要求。

监测期间风速大于 1.0m/s 且主导风向为北风,则在上风向布设 1 个废气无组织参照点,下风向布设 3 个监测点,均视为监控点。从监测结果看,浙江省三门呈祥汽配有限公司厂界下风向的总悬浮颗粒物的浓度最高点 0.39mg/m<sup>3</sup>,非甲烷总烃的浓度最高点为 0.671mg/m<sup>3</sup>。非甲烷总烃、总悬浮颗粒物的厂界无组织浓度最高点均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。

敏感点(三岔村)的非甲烷总烃最大测定浓度为 0.477mg/m<sup>3</sup>,符合大气综合排放详解。

### 3、噪声

浙江省三门呈祥汽配有限公司厂界 1#的噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的 4 类昼间标准,厂界 2#、3#、4#的噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的 2 类昼间标准。环境敏感点(三岔村)的噪声测值均《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2 类标准。

### 4、固废

项目产生的固废主要为废包装材料及生活垃圾。一般固废废包装材料收集后出售给物资回收公司综合利用;一般固废生活垃圾在厂区内设置塑料垃圾桶,由环卫部门定期清运。

### 5、污染物排放总量

本项目化学需氧量排放总量为 0.0765 吨/年,氨氮排放总量为 0.0102 吨/年,非甲烷总烃排放总量为 0.056 吨/年,排放总量均符合环评及批复要求。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

## 六、验收结论

浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目（先行）手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、废气、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目通过竣工环境保护先行验收。

## 七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，完善相关附图附件。

2、企业须进一步加强各类废气的收集，做好废气排气筒标识牌，加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保证废气稳定达标，同时建立“三废”台帐。

## 八、验收人员信息

验收人员信息详见“浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技改项目（先行）竣工环境保护设施验收人员签到单”。

陈、洪、洪  
张、洪、洪  
林、洪、洪

浙江省三门呈祥汽配有限公司

2020年1月3日



浙江省三门呈祥汽配有限公司年产 100 万套汽车脚垫、100 万套地毯脚垫、50 万套椅套技

变更项目环境保护设施竣工验收人员名单 (先行)

2020 年 1 月 3 日

|       | 姓名  | 单位             | 联系电话        | 身份证号码               |
|-------|-----|----------------|-------------|---------------------|
| 验收负责人 | 林祥良 | 浙江省三门呈祥汽配有限公司  | 13968518689 | 332626197909161890  |
|       | 项继群 | 浙江省工业设计研究院有限公司 | 13735570979 | 340826198602091416  |
| 验收人员  | 陈海林 | 台州市环境保护学会      | 13566667305 | 331081198503028016  |
|       | 张敏  | 台州市绿水资源环境科技    | 13857676771 | 331003198508010019  |
|       | 傅家峰 | 台州环境学会         | 13575822012 | 420111196909055653  |
|       | 陈清涛 | 台州三飞检测科技有限公司   | 15990650882 | 331022199111140038  |
|       | 赵建强 | 台州双源环境设备有限公司   | 15058800081 | 3422827196809140034 |
|       |     |                |             |                     |
|       |     |                |             |                     |
|       |     |                |             |                     |
|       |     |                |             |                     |