

# 三门永诚汽车配件厂建成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目竣工环境保护验收意见

2020 年 1 月 3 日，三门永诚汽车配件厂根据《三门永诚汽车配件厂建成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县西区开发区；

建设规模：年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支；

主要建设内容：三门永诚汽车配件厂三门县西区开发区，项目总投资 1800 万元（环保投资 28.5 万元），总占地面积 4844m<sup>2</sup>，企业购置注塑成型机、破碎机、搅拌釜、蜡笔成型机等设备，形成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支的生产规模。

### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年 6 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《三门永诚汽车配件厂建成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目建设环境影响登记表》，并于 2019 年 7 月 23 日取得台州市生态环境局的《三门县“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件备案受理书》（台环区改备（三）[2019]017 号）。

目前，项目主体工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

### （三）投资情况

总投资为 1800 万元，其中环保投资 28.5 万元。

### （四）验收范围

本次验收内容为：年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目。

## 二、工程变动情况

本项目建设情况与环评及批复基本一致，各项环保设施均按照要求建成，无重大变化。

## 三、环境保护设施落实情况

### （一）废气

项目主要产生的废气为注塑废气、挤出废气、碎屑粉尘、投料粉尘。项目注塑、挤出机上方设置收集装置，收集后由 1 根 15m 排气筒排放；搅拌釜投料口上方设置集气罩，经收集后由 1 套滤筒除尘处理后通过 1 根 15m 排气筒排放。

### （二）废水

项目主要废水为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准纳管送三门县城市污水处理厂集中处理。

### （三）噪声

本项目设备选型应选择低噪设备，建立设备定期维护；保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

### （四）固废

项目产生的固废主要为一般固废。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废包装袋外售综合利用；除尘灰渣收集后回用于生产。

## 四、环境保护设施调试效果

### （一）环保设施处理效率

废气粉尘的处理效率为 60.3%,。

### （二）污染物排放情况

#### 1、废气

本项目注塑废气排放口的非甲烷总烃浓度单次测定值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物特别排放限值；投料废气排放口的颗粒物浓度单次测定值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准；

#### 2、废水

监测期间，该项目废水排放口的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、动植物油和五日生化需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中的三级标准；氨氮和总磷排放浓度均符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求。

#### 3、噪声

本项目厂界噪声各测点值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类昼间标准。敏感点噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准。

#### 4、固废

项目产生的固废主要为一般固废。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废包装袋外售综合利用；除尘灰渣收集后回用于生产。

#### 5、污染物排放总量

本项目颗粒物年排放量为 0.111 吨，VOCs 年排放总量为 0.021 吨；化学需氧量年排放量 0.008 吨，氨氮年排放量 0.0004 吨；VOCs、颗粒物、化学需氧量和氨氮都在批复总量控制目标内（CODcr0.03t/a、氨氮 0.01t/a、颗粒物 0.14t/a、VOCs0.1t/a。）。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

## 六、验收结论

三门永诚汽车配件厂建成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废气、废水、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求进一步完善监测报告，完善相关附图附件。

2、企业须进一步加强各类废气的收集，做好废气排气筒标识牌，加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保证废气稳定达标，同时建立“三废”台帐。

## 八、验收人员信息

验收人员信息详见“三门永诚汽车配件厂建成年产餐盒 500 万只、蜡笔 1 亿支生产项目竣工环境保护设施验收人员签到单”。

叶晶晶  
三门永诚汽车配件厂  
2020年1月3日

王天红  
李继红  
李继红  
三门永诚汽车配件厂  
2020年1月3日

# 三门永城汽车配件厂建成年产餐盒500万只、蜡笔1亿支生产项目 竣工环境保护验收人员签到表

2020年1月3日

| 姓名  | 单位         | 电话          | 身份证号码              |
|-----|------------|-------------|--------------------|
| 张红  | 三门永城汽车配件厂  | 13968579256 | 332625196612076416 |
| 张红  |            |             |                    |
| 张红  | 台州市永城汽车配件厂 | 15566667305 | 331081198503028016 |
| 张红  | 台州市永城汽车配件厂 | 13857676771 | 331003198508010229 |
| 张红  | 台州市永城汽车配件厂 | 13575822012 | 420111196909055653 |
| 叶路路 | 台州市永城汽车配件厂 | 13706541493 | 331022198612260033 |
| 项健  | 台州市永城汽车配件厂 | 13735570979 | 340826198602091416 |
| 项健  | 台州市永城汽车配件厂 | 15058800081 | 422827196809140034 |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |
|     |            |             |                    |

验收人员