



三门县顺达加油站项目竣工环境保护验收意见

2020年11月13日，三门县顺达加油站根据《三门县顺达加油站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县珠岙镇铺里地块；

建设规模：设置4台税控电脑加油机、3只埋地式油罐；

主要建设内容：三门县顺达加油站总投资60万元，设置4台税控电脑加油机、3只埋地式油罐，实施年加400吨汽油、700吨柴油项目。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2016年8月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《三门县顺达加油站项目环境影响报告表》，并于2016年11月2日取得台州市生态环境局三门分局（原三门县环境保护局）的《三门县顺达加油站项目环境影响报告表的批复》。

目前，项目主体工程 and 环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞监测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为60万元，其中环保投资6万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年加400吨汽油、700吨柴油项目。

二、工程变动情况

本项目建设情况与环评及批复基本一致，各项环保设施均按照要求建成，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目生活污水主要来自员工和流动人员。生活污水经化粪池、隔油池预处理达到纳管标准后由环卫部门定期清运至污水处理厂，最后经三门县城市污水处理厂处理。

（二）废气

本项目产生的废气主要为卸油加油时排放的油气。

（三）噪声

本项目噪声主要来自加油机和加油车辆进出的噪声等。

（四）固废

本项目固体废物主要来自员工和流动人员产生的生活垃圾，分类收集后由环卫部门统一清运。

（五）其他环保设施：

本项目已编制突发环境事故应急预案。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

项目生活废水排放口的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类和五日生化需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2、废气

项目厂界四测点的非甲烷总烃最大测定浓度为 $0.652\text{mg}/\text{m}^3$ ，均符合《大

气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)无组织排放浓度限值。

3、噪声

本项目厂界噪声各测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

4、固废

本项目固体废物主要为废渣、废抹布、员工和流动人员产生的生活垃圾。一般固废生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；危险固废废渣、废抹布委托资质单位回收处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

三门县顺达加油站项目手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、废气、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，完善相关附图附件。

2、进一步完善危险废物堆场，严格执行台账制度，完善固废堆场和各类标识标排，按照环评及批复的要求妥善处置各类固废。

3、企业须加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保障各项环保设施正常运行，杜绝事故性排放。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“三门县顺达加油站项目竣工环境保护验收人员签

到单”。

俞为基
俞朝宽

项继聪

陈卫华



三门县顺达加油站

2020年11月13日

三门县顺达加油站项目环境保护设施竣工验收人员名单

2020年11月13日

姓名	单位	联系电话	身份证号码
验收负责人	三门县顺达加油站	13958524526	332626196211280893
	台州市生态环境局	13665793033	33022619807124957
	台州三飞能源科技有限公司	15990050882	331022199111140038
	浙江省工业设计研究院有限公司	13735570979	340826198602091416
验收人员			

