

浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只、汽车大灯 24 万个、检查井 1300t、波纹管 8 万米、水管 1000t、塑料袋 100 万只、农用膜 10 万米技改项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2022 年 1 月 21 日，浙江环群塑业有限公司根据《浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只、汽车大灯 24 万个、检查井 1300t、波纹管 8 万米、水管 1000t、塑料袋 100 万只、农用膜 10 万米技改项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县健跳镇岙口塘；

建设规模：年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只项目；

主要建设内容：浙江环群塑业有限公司成立于 2014 年 10 月 23 日，位于三门县健跳镇岙口塘（健跳临港型工业集聚区），占地面积 69342m²，是一家专业生产日用塑料制品的企业。企业于 2017 年 8 月取得环评批复，审批主要生产产品为波纹管、塑料检查井及塑料制品。由于市场需求及企业的发展变化，企业调整产品结构及扩大生产规模，扩建后全厂生产规模为垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年12月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶16000t、保险杠2000t、化粪池35000只、汽车大灯24万个、检查井1300t、波纹管8万米、水管1000t、塑料袋100万只、农用膜10万米技改项目环境影响报告表》，并于2020年1月17日取得台州市生态环境局三门县分局的《关于浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶16000t、保险杠2000t、化粪池35000只、汽车大灯24万个、检查井1300t、波纹管8万米、水管1000t、塑料袋100万只、农用膜10万米技改项目环境影响报告表的批复》（台环建（三）[2020]10号）。截至2021年7月，项目部分注塑项目建设完成，项目目前为阶段性验收，目前仅涉及塑料加工工序，且不包括造粒部分，塑料粒原料外购，目前实际产能为年产垃圾桶16000t、保险杠2000t、化粪池35000只。项目在建设的同时，委托台州市金沙湾环保工程有限公司对废气设计并建设了处理设施。企业已于2020年10月13日取得排污许可证，编号为91331022307617208P001Z。

（三）投资情况

总投资为15000万元，其中环保投资150万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年产垃圾桶16000t、保险杠2000t、化粪池35000只生产项目。

二、工程变动情况

1.3#车间环评内为拌料车间、造粒车间、水性漆涂装车间，目前已建筑建设完成，作为仓库用；

2.注塑机实际架设40台，环评内61台；

3.拉管机、水性喷漆生产线、制袋机、制袋冲床、吹膜机、空压机均未建设；

4.5#车间、6#车间、研发车间、试验楼等厂房均未建设；

5.因生产设备厂房等变动，项目目前产能为年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只，本次验收为阶段性验收。

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》文件，项目主要原辅料消耗、规模、生产工艺等因阶段性验收略有变动，项目性质与环评基本一致，产能基本符合环评要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工生活污水，经处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准后排河。

（二）废气

项目产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘、油墨废气和食堂油烟。油墨废气产生量小，本项目不定量计算。注塑废气经低温等离子装置处理后高空排放。项目现阶段有两幢注塑生产车间，两套注塑处理设施。破碎粉尘经布袋除尘处理后高空排放。食堂油烟：职工食堂将安装油烟净化装置，处理后屋顶高空排放。

（三）噪声

项目主要噪声来自各生产设备，主要产噪设备置于厂房内，厂房具备一定的隔声效果。

（四）固废

项目生产过程中产生的固废主要包括废包装桶、废包装材料、集尘灰、废润滑油以及职工生活垃圾。废包装桶、废润滑油属于危险废物，委托有资质单位处置；废包装材料经收集后外售；集尘灰经收集后回用于生产；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

（五）其他环保设施：

1.在线监测装置

项目废气处理设施的采样口设置基本规范，采样口规范设置。

本项目较为简单，环评及批复为提及相关在线监测建设要求，本

项目未配置相应的在线监控装置。

2.其他设施

本项目为新建项目技改，本项目的生产设备较为先进，不存在淘汰落后生产装置的情况。

四、环境保护设施调试效果

污染物排放情况

1、废水

监测期间，该项目废水总排口的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、氨氮和总磷浓度测值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。

2、废气

在项目厂界四周共布设 4 个废气无组织排放测点，监测期间平均风速均小于 1.0m/s，因此本次评价将厂界 1#、2#、3#、4#监测点均作为监控点。该项目厂界各测点的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的测定浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 规定的限值要求。

项目废气处理设施排放口的非甲烷总烃和颗粒物单次测定值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 规定的大气污染物特别排放限值的要求（15m）。

3、噪声

本项目厂界昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

4、固废

项目生产过程中产生的固废主要包括废包装桶、废包装材料、集尘灰、废润滑油以及职工生活垃圾。废包装桶、废润滑油属于危险废物，委托有资质单位处置；废包装材料经收集后外售；集尘灰经收集后回用于生产；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

5、污染物排放总量

废水：根据现场监测和调查，企业的排放总量符合环评中的总量要求（环评要求：废水排放量 5100 吨/年，化学需氧量 0.31 吨/年，氨氮 0.04 吨/年）。

废气：根据现场监测和调查，企业废气排放总量符合环评及批复中的总量控制要求（项目颗粒物总量 0.672 吨/年，非甲烷总烃总量 6.971 吨/年）。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只、汽车大灯 24 万个、检查井 1300t、波纹管 8 万米、水管 1000t、塑料袋 100 万只、农用膜 10 万米技改项目（阶段性）验收手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、废气、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目（阶段性）通过竣工环境保护验收。

七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，核实废水排放总量，核实原辅材料的情况，完善相关附图附件。

2、企业须进一步完善危险废物堆场，完善各类标识标排，按照环评及批复的要求妥善处置各类固废；进一步完善厂区废气的收集处理，提高废气处理效率；破碎工序需在密闭车间进行。

3、建议企业进一步加强企业自动化提升（可增加注塑的料仓）；结合企业的实际建设情况落实应急措施的建设情况。

4、企业须加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保障各项环保设施正常运行，杜绝事故性排放。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只、汽车大灯 24 万个、检查井 1300t、波纹管 8 万米、水管 1000t、塑料袋 100 万只、农膜 10 万米技改项目（阶段性）竣工环境保护设施验收人员签到单”。

傅 翔 叶 斌

杨 瑞 坤

徐 世 华

薛 永 平

殷 悦



浙江环群塑业有限公司年产垃圾桶 16000t、保险杠 2000t、化粪池 35000 只、汽车大灯 24 万个、检查井 1300t、波纹管 8 万米、水管 1000t、塑料袋 100 万只、农用地膜 10 万米

技改项目竣工环境保护阶段性验收人员名单

2022 年 1 月 21 日

验收负责人	姓名	单位	联系电话	身份证号码
验收人员	徐世华	浙江环群塑业有限公司	11215805111	337622196609082496
	李亚平	嘉兴市生态环境局	1383701865	336022198101052825
	徐建林	嘉兴市生态环境局	1356667305	331081198503028016
	李亚平	嘉兴市生态环境局	1578787770	33108119870721645
	徐建林	嘉兴市生态环境局	1596761648	33102219910491670
	李亚平	嘉兴市金沙湾环保科技有限公司	13905761082	337603197010121670
	李亚平	33010319921101322		
	李亚平	浙江工业设计研究院有限公司	1526707387	33010319921101322